

计量授权证书附件



序号 Number	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to
1	苯气体检测仪检定	(0~100) × 10 ⁻⁶ mol/mol	0≤c≤10 ×10 ⁻⁶ mol/mol MPE: ±1.0 × 10 ⁻⁶ mol/mol; 10×10 ⁻⁶ mol/mol < c≤100 ×10 ⁻⁶ mol/mol MPE: ±10%	JJF1674-2017
2	工作用廉金属热电偶	(0~1200) °C	I 级、II 级	JJF1637-2017
3	工作用贵金属热电偶	(300~1300) °C	I 级、II 级	JJG141-2013
4	医用输液泵 医用注射泵	流量: (5~1000) mL/h 阻塞压力: (0~200) kPa	注射泵流量: (5~20) mL/h, MPE: ± 6% (20~200) mL/h, MPE: ±5% (200~1000) mL /h, MPE: ±6% 输液泵流量: (5~20) mL/h, MPE: ± 8% (20~200) mL/h, MPE: ±6% (200~1000) mL /h, MPE: ±8% 阻塞压力: MPE: ±30%或 13.33kPa	JJF1259-2018

计量授权证书附件

序号 Number	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to
5	数字多用表	DCV: (0~1000)V DCI: (0~10)A ACV: (0~600)V ACI: (0~10)A OHM: 100 $\mu\Omega$ ~ 120M Ω	0.02 级及以下 0.5 级及以下 0.5 级及以下 1.0 级及以下 1.0 级及以下	JJF 1587-2016
6	水泥净浆搅拌机	(0~350) r/min	转速 MPE: ± 5 (10) r/min	JJF(建材) 104-2021
7	行星式胶砂搅拌机	(0~350) r/min	转速 MPE: ± 2 (3) r/min	JJF(建材) 123-2021
8	水泥胶砂振实台	15mm	振幅 MPE: ± 0.3 mm	JJF(建材) 124-2021
9	水泥净浆标准稠度与凝结时间 测定仪	(0~70) mm	MPE: ± 0.05 mm	JJF1090-2002
10	砂浆稠度仪	(0~145) mm	MPE: ± 0.5 mm	JJF1090-2002
11	土壤液塑限测定仪	(0~22) mm	MPE: ± 0.1 mm	JJF1090-2002
12	沥青针入度仪	(0~55) mm	MPE: ± 0.1 mm	JJF1208-2008
13	试验筛	(0.074~100) mm	MPE: \pm (0.0041~0.8) mm	JJF1175-2007